



LEGENDA FUNCIONAL

- I Parque Urbano Outeiro dos Cucos
- II Zona de estadia
- III Ponte (Travessia da ribeira)
- IV Estrutura de escada em madeira
- Espaços Verdes Municipais - 6432,41 m²

ELEMENTOS CONSTRUÍDOS (EC)

- MURO**
- M1 : Troço de muro existente a demolir
Dimensão :
 - M2 : Muro existente a manter
Dimensão :

PERCURSOS (P)

- SAIBRO ESTABILIZADO - 1050 m²**
- Espessura de 0,05m
 - Base: Caixa 0,10m Brita
 - R1 - Remate em lançol guia de betão Ø 0,08 m - 1150 ml

SULIPAS DE MADEIRA

- Sulipas de madeira semi-enterradas assentes em camada de brita com 0,05m de espessura - 30 m²
- Dim : 1,50x0,20x0,10m

- P1: 10 ml
- Espaçamento de 0,25 m entre cada

MOBILIÁRIO URBANO

- Conjunto de mesa e bancos - 10 un.
- do tipo "Mesa montanha" (2,00x0,4m)
- "Ref 3008" da Tosca ou equivalente - 10 un.
- do tipo "Banco montanha c/ costas"
- (2,00x0,4m) "Ref 3016" da Tosca ou equivalente - 20 un.
- Bancos - 11 un.
- do tipo "Banco montanha c/costas" (2,00x0,40m) - 11 un.
- Colocação de papelreira da Cascas Ambiente - 6 un.
- Vedação do tipo "Vedação em corda Ref. 3125 (2,00x1,00m)" da tosca ou equivalente - 100 ml
- Afastamento min. 1,20m
- Passadico rampeado de madeira com largura de 2 m, para vencer um desnível de cerca de 12m;

PLANTAÇÕES

- Remoção de canas - 1325 m²
- Lavoura até 0,30m de profundidade para arranque de canas e respetivas raízes;
- Arranque manual de canas e respetivas raízes, sempre que necessário;

Exemplares arbóreos a manter

- Exemplares arbóreos a propor -
- PAP 12 / 14
 - Alt: 2,50 - 3,00m

- Ca - *Celtis australis*, 7 un.
- Fa - *Frasinus angustifolia*, 33 un.
- Qf - *Quercus faginea*, 22 un.
- Sa - *Salix atrocinerea*, 10 un.

Exemplares arbustivos a propor:

- Mc - *Myrtus communis* - 38 un.
- Pl - *Pistacia lentiscus* - 104 un.
- Ro - *Rosmarinus officinalis* - 47 un.
- Sa - *Sambucus nigra* - 27 un.


ORLA - Junto ao muro a este

- Cm - *Crataegus monogyna*, - 15 un.
- Cs - *Cotoneaster salicifolia*, 9 un.
- Ln - *Laurus nobilis* - 7 un.
- Pa - *Pyracantha angustifolia* - 9 un.
- Pc - *Pyracantha coccinea* - 9 un.
- Vs - *Viburnum tinus* - 9 un.

Margem esquerda da Ribeira - 400 ml

- Cm - *Crataegus monogyna*, 267 un.
- Ps - *Prunus spinosa*, 267 un.

Módulo de plantação para Troço A - sem escala



- Será atribuído o seguinte compasso de plantação para um total de 400m de extensão ao longo da linha de água: 3m para *Crataegus monogyna* e 3m para *Prunus spinosa*.

Revestimento:

- Limpeza e corte do prado existente
- Sementeira de prado florido nas áreas mais rarefeitas - 600 m²

Área de intervenção - 29 682 m²

NOTA: Projeto efectuado com base na cartografia SIG - ausência de levantamento topográfico. Todas as medidas deverão ser aferidas em obra.

| | | |
|---|--|---|
| <p>CASCAIS AMBIENTE Gestão do Ambiente Terrestre e Marinho Complexo Multisserviços Estrada de Manique, nº 1830 Alcoitão, 2645-138 Alcabalade Telf: 21 460 42 30, Email: geral@cascaisambiente.pt</p> | <p>DEPARTAMENTO DE ESPAÇOS VERDES URBANOS</p> | <p>Data: Dezembro 2020</p> |
| | <p>Peça: Plano Geral</p> <p>Fase: Projeto de Execução</p> <p>Especialidade: Arquitetura Paisagista</p> <p>Escala: 1.1000</p> | |
| <p>Este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte, sem autorização, reservados todos os direitos pela legislação em vigor, DEC. LEI-63/85</p> | | <p>O técnico: Arq. Paisagista Ana Pestana Arq. Paisagista Inês Vintém</p> |